แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าเขาตั้ง หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 222.00 ม.

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.10 ม.

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 ม. ระยะทาง 278.00 ม.

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

แบบเลขที่ 09/2560

คำนวณราคาโดย นายศักดิ์ชาย ชูคช นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** 16 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	500.00	3.64	1,820.00	1.3822	5.03	2,515.60
	1.2 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,139.00	10.96	23,443.44	1.3822	15.15	32,403.52
	1.3 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	245.99	180.99	44,520.83	1.3822	250.16	61,536.69
	1.4 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	106.95	563.56	60,272.74	1.3822	778.95	83,308.98
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,139.00	376.90	806,189.10	1.3822	520.95	1,114,314.57
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	17.00	168.81	2,869.77	1.3822	233.33	3,966.60
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	192.50	83.32	16,039.10	1.3822	115.16	22,169.24
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	11.67	110.33	1,287.55	1.3822	152.50	1,779.65
4	งานคูระบายน้ำ คสล.							
	4.1 คูระบายน้ำ ขนาด 0.45 ม.	ม.	222.00	715.43	158,825.46	1.3822	988.87	219,528.55
	4.2 ถมดินปรับระดับบดอัด	ลบ.ม.	44.40	112.51	4,995.44	1.3822	155.51	6,904.70
							รวมค่าก่อสร้าง	**1,548,428.10**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง**	1,115,267.99
② **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	0.00
③ **ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง**	1.3822
④ **ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม**	1.2491

ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ .....

(นายสุเทพ บัวแก้ว) (นายศักดิ์ชาย ชูคช) (นายจตุพล ปัญญาวุธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน