

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยหน้าเขาดัง หมู่ที่ 8					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่					
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	4.00	ม.	ระยะทาง	222.00 ม.
	ไหล่ทาง ลูกรัง	กว้าง	0.10	ม.		
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	4.50	ม.	ระยะทาง	278.00 ม.
	ไหล่ทาง ลูกรัง	กว้างข้างละ	0.10	ม.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลกระบี่น้อย					
แบบเลขที่	09/2560					
คำนวณราคาโดย	เมื่อวันที่					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	500.00					
	1.2 งานขุดหรือพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,139.00					
	1.3 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	245.99					
	1.4 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	106.95					
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,139.00					
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	17.00					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	192.50					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	11.67					
4	งานคูระบายน้ำ คลส.							
	4.1 คูระบายน้ำ ขนาด 0.45 ม.	ม.	222.00					
	4.2 ถมดินปรับระดับบดอัด	ลบ.ม.	44.40					

รวมค่าก่อสร้าง

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง