

แบบสรุปกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ           โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย DTAC - บ้านคลองเนียง หมู่ที่ 12 - หมู่ที่ 6 (ช่วงที่ 2) (moc)  
 สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ที่ 12 - 6 ต.กระเบื้องน้อย อ.เมือง จ.กระบี่  
 ปริมาณงาน           ผิวจราจรหินคลุก                   กว้าง                   6.00    ม.                   ระยะทาง           590.00    ม.  
                                 ไหล่ทางหินคลุก                   กว้างข้างละ               0.50    ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักงานเทศบาลตำบลกระเบื้องน้อย  
 แบบเลขที่               1/2561  
 คำนวณราคาโดย         นายศักดิ์ชาย ชูซุช                              ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน                   เมื่อวันที่   5 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,180.00	3.68	4,342.40	1.3822	5.09	6,002.07
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	4,130.00	5.84	24,119.20	1.3822	8.07	33,337.56
	1.3 งานขุดหรือพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	4,130.00	14.51	59,926.30	1.3822	20.06	82,830.13
	1.4 งานดินลูกรังถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	206.50	199.95	41,289.68	1.3822	276.37	57,070.60
	1.5 งานหินคลุกถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	59.00	547.02	32,274.18	1.3822	756.09	44,609.37
	1.6 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	826.00	547.02	451,838.52	1.3822	756.09	624,531.20
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
3	งานตีเส้นจราจร							
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	2.00	1,282.60	2,565.20	1.3822	1,772.81	3,545.62
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	1,892.88	1,892.88	1.3822	2,616.33	2,616.34
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
							รวมค่าก่อสร้าง	854,542.89
								<b>854,500.00</b>

①

ตัวหนังสือ

(แปดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

618,248.36
0.00
1.3822
1.2491

ประธานกรรมการ .....  
 (นายสุเทพ บัวแก้ว)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ .....  
 (นายศักดิ์ชาย ชูซุช)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ .....  
 (นายจตุพล ปัญญาจร)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน