

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดสุวรรณธาราราม- บ้านเขาตั้ง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 (MOC)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 - 9 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
 ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 7.00 ม. ระยะทาง 2,100.00 ม.
 ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย
 แบบเลขที่ 2/2561
 คำนวณราคาโดย นายศักดิ์ชาย ชูคช ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,200.00	3.68	15,456.00	1.3822	5.09	21,363.28
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	16,800.00	5.84	98,112.00	1.3822	8.07	135,610.41
	1.3 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	16,800.00	14.51	243,768.00	1.3822	20.06	336,936.13
	1.4 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	3,360.00	562.02	1,888,387.20	1.3822	776.82	2,610,128.79
2	งานการจราจร	แห่ง	1.00					
	2.1 แผ่นการจราจร หนา 2.5 มม. ยาว 4 เมตร	แผ่น	5.00	2,418.00	12,090.00	1.3822	3,342.16	16,710.80
	2.2 แผ่นเอียง	แผ่น	3.00	1,069.00	3,207.00	1.3822	1,477.57	4,432.72
	2.3 แผ่นปลาย (แผ่นปิด หัว-ท้าย)	แผ่น	4.00	1,255.00	5,020.00	1.3822	1,734.66	6,938.64
	2.4 เสากการจราจร Ø 4" ยาว 2 เมตร	ต้น	3.00	1,069.00	3,207.00	1.3822	1,477.57	4,432.72
	2.5 เสากการจราจร Ø 4" หน้าแปลน	ต้น	4.00	1,255.00	5,020.00	1.3822	1,734.66	6,938.64
	2.6 ชุดน็อตสั่น Ø 16 x 30 มม. พร้อมแหวนและน็อต	ตัว	72.00	37.00	2,664.00	1.3822	51.14	3,682.18
	2.7 ชุดน็อตยาว Ø 16 x 160 มม. พร้อมแหวนและน็อต	ตัว	7.00	55.00	385.00	1.3822	76.02	532.15
	2.8 เป้าสะท้อนแสงแบบกลม	อัน	7.00	21.00	147.00	1.3822	29.03	203.18
	2.9 สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 15 ซม.	อัน	11.00	21.00	231.00	1.3822	29.03	319.29
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้าง 3,148,228.93

3,148,200.00

ตัวหนังสือ

(สามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2,277,694.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2491

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายสุเทพ บัวแก้ว)

(นายศักดิ์ชาย ชูคช)

(นายจตุพล ปัญญาวุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน