



คำสั่งเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ที่ ๗๓๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ด้วย เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จะดำเนินการจ้างเหมาตาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรค ๓ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นายสุเทพ บัวแก้ว | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวมยุรี สรหงษ์ | ตำแหน่ง หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นายศักดิ์ชาย ชูคช | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๔. นายจตุพล ปัญญาวุธ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

ให้ผู้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายโชคนรินทร์ ขาวเหลือง)

นายกเทศมนตรีตำบลกระปี่น้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย ตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกระปี่น้อย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน


๑. นายสุเทพ บัวแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมยุรี สรหงษ์	ตำแหน่ง	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	กรรมการ
๓. นายศักดิ์ชาย ชูช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๔. นายจตุพล ปัญญาวุธ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระปี่น้อย หมู่ที่ 6 ต.กระปี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
 รายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย กำหนด
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลกระปี่น้อย
 ปริมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 แบบเลขที่ : DWG.NATIN/28/2561
 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	153,167.73	1.3074	200,251.49	ตอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายโครงการ	-	1.0000	-	ภาษี 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				200,251.49	
คิดเป็นเงินประมาณ				200,000.00	
ตัวอักษร		สองแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสุเทพ บัวแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  ประมาณการ
 (นายศักดิ์ชาย ชูช)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ประมาณการ
 (นายจตุพล ปัญญาพร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ต.กระปี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ประมาณการโดย : นายจุฑพล ปัญญาวุธ นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 1/3

แบบเลขที่ : DWG.NATIN/28/2561

ประมาณราคา : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	หมวดงานดิน								
	งานทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	467.29	467.29	91.00	91.00	558.29	
1.2	หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	SR 24 RB 9 มม.	40.00	ก.ก.	21.24	849.60	4.10	164.00	1,013.60	
	ลวดผูกเหล็ก	1.20	ก.ก.	33.64	40.37	-	-	40.37	
1.3	หมวดงานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	3.00	ลบ.ม.	1,985.98	5,957.94	391.00	1,173.00	7,130.94	
1.4	หมวดงานไม้แบบ								
	ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	250.00	1,000.00	133.00	532.00	1,532.00	
	ตะปู	1.00	ก.ก.	32.25	32.25	-	-	32.25	
1.5	หมวดงานโครงสร้าง								
	แปเหล็กตัวซี - 75 x 75 x15 x 2.3 มม.	4.00	พอนด์	686.92	2,747.68	-	-	2,747.68	
	จับแทเหล็กกล่อง - 100 x 50 x 2.3 มม.	4.00	พอนด์	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	อะเสเหล็กตัวซี - 125x 50 x20x 3.2 มม.	2.00	พอนด์	804.00	1,608.00	1.00	2.00	1,610.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	280.36	ก.ก.	-	-	10.00	2,803.60	2,803.60	
1.6	หมวดงานติดตั้ง								
	งานเหล็กตะแกรง WIRESS Dia 4 มม. @ 0.20 m.	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	5.00	75.00	600.00	
	งานร้อยท่อนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
	งานร้อยท่อนประตูปานเบ็ดเตล็ดพร้อมวงกบ (ร้อยแบบ)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	งานร้อยท่อนพื้น วัสดุวางบนดิน (ร้อยแบบ)	4.00	ห้อง	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	งานร้อยท่อนพื้นปูกระเบื้อง 8" x 8" พร้อมปูนทราย	14.00	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 กระปี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

ประมาณการโดย : นายชุตพล ปัญญาวิฑูร นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ป5.4 แผ่นที่ 1/3

แบบเลขที่ : DWG:MATIN/28/2561

ประมาณราคา : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานร้อยหวัดสูงหลังคา (ร้อยขึ้นไป)	18.00	ตร.ม.	-	-	30.00	540.00	540.00	
	งานร้อยถอบวัสดุโครงหลังคา (ร้อยขึ้นไป)	18.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,080.00	1,080.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	หมวดงานตกแต่งหลังคา								
	หลังคากระเบื้องลอนคู่สี หนา 5 มม. 1.20X0.50 ม.	40.00	แผ่น	60.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ค่าแรงสูงหลังคา	18.00	ตร.ม.	-	-	45.00	810.00	810.00	
	ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	10.00	แผ่น	60.00	600.00	-	-	600.00	
	ตะขอยึดกระเบื้อง 8"	80.00	ตัว	3.00	240.00	-	-	240.00	
	เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (1"x8"+1"x6")	17.00	เมตร	180.00	3,060.00	73.00	1,241.00	4,301.00	
2.2	หมวดงานตกแต่งพื้น								
	พื้นค.ส.ป.ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	16.00	ตร.ม.	280.00	4,480.00	158.00	2,528.00	7,008.00	
	พื้นค.ส.ป.ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 10" x 10"	36.00	ตร.ม.	280.00	10,080.00	158.00	5,688.00	15,768.00	
2.3	หมวดงานตกแต่งผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	2.00	ตร.ม.	220.00	440.00	78.00	156.00	596.00	
	ฉาบปูนเรียบผนัง	4.00	ตร.ม.	70.00	280.00	82.00	328.00	608.00	
	ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 10"	30.00	ตร.ม.	280.00	8,400.00	158.00	4,740.00	13,140.00	
2.4	หมวดงานประตู - หน้าต่าง								
	ป-1	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
2.5	หมวดงานพาสี								
	งานพาสีไม้โอ๊คครีโอลิค	120.00	ตร.ม.	40.00	4,800.00	30.00	3,600.00	8,400.00	
	งานพาสีไม้สน	18.00	ตร.ม.	58.00	1,044.00	38.00	684.00	1,728.00	
	งานพาสีเหล็กกันสนิม	18.00	ตร.ม.	45.00	810.00	35.00	630.00	1,440.00	
	งานพาสีย้อมไม้	10.00	ตร.ม.	55.00	550.00	50.00	500.00	1,050.00	

